

SCHEMA PROGETTO COKERIA					
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
<b>Quantità</b>					
Carpenterie	ton	480	13.060		13.540
Materiale elettrico	ton	50	420		470
Cemento armato	mc	25	705	29.729	30.459
Murature	mc	20	18.110	6.450	24.580
<b>Specifici</b>					
Carpenterie	£/kg	733,8	384,4		
Materiale elettrico	£/kg	799,7	568,6		
Cemento armato	£/mc	138.894,4	133.837,6	124.722,2	
Murature	£/mc	115.949	60.966,1	89.168,1	
<b>Costo</b>					
Carpenterie	£/mil	353	5.019	-	5.372
Materiale elettrico	£/mil	40	239	-	279
Cemento armato	£/mil	3	94	3.708	3.806
Murature	£/mil	2	1.104	575	1.682
Trasporti	£/mil		510		510
Consulenze	£/mil		22	11	33
<b>TOTALE COSTI</b>	L.mil.	399	6.989	4.294	11.682

Società Bagnoli S.p.A.


<b>AGGLOMERATO</b>					03-AGL
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
Carpenterie	ton.		14.990		14.990
Materiale elettrico	ton.		330		330
Cemento armato	mc.		5.936	4.632	10.568
Murature	m.c.		500		500
<b>Manodopera</b>	<b>h.u.</b>		<b>5.060</b>		<b>5.060</b>
(indiretta)	L.mil.		246		246
<b>Manodopera</b>	<b>h.u.</b>		<b>54.309</b>	<b>2.940</b>	<b>57.249</b>
(diretta)	L.mil.		2.109	115	2.223
di cui:					
Carpentieri	h.u.		38.660		38.660
Elettrici	h.u.		2.964		2.964
Civili	h.u.		3.560	1.510	5.070
Operatori macchine	h.u.		9.125	1.430	10.555
<b>Consulenze</b>	<b>L.mil.</b>		<b>16</b>		<b>16</b>
Terzi specialisti	h.u.		16.555		16.555
Terzi civili	h.u.		3.197	1.276	4.473
Totale MDO terzi	L.mil.		1.068	69	1.137
Noleggi "a caldo"	h.m.		21.000	3.300	24.300
	L.mil.		1.667	262	1.928
Noleggi "a freddo"	L.mil.		113	18	132
<b>Mater./attrezzature</b>	<b>L.mil.</b>		<b>70</b>	<b>130</b>	<b>200</b>
<b>Trasporti</b>	<b>L.mil.</b>		<b>579</b>		<b>579</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>-</b>	<b>5.869</b>	<b>593</b>	<b>6.463</b>
Durata intervento	mesi		12	14	14
Manodopera	n.ind.		3	-	3
	n.dir.		32	2	29
Terzi presenti	no.		23	2	22
Tot. forza cantiere	no.		58	4	53

Società Bagnoli S.p.A.

**SPECIFICI**  
**AGGLOMERATO**

	Rottamazione	Smontaggi	Demolizioni
<b>CARPENTERIE</b>			
(MDO Sociali)	100,2		
(Mezzi a caldo)	108,8		
(Mezzi a freddo)			
(MDO Trasporti)			
(Terzi spec.)	58,4		
(MDO indiretta)	12,2		
(Mat./Attrez.)	3,5		
<b>Totale    £/Kg.</b>	<b>283,1</b>	<b>0,0</b>	
<b>ELETTRICI</b>			
(MDO Sociali)	348,8		
(Mezzi a caldo)	0,0		
(Mezzi a freddo)			
(MDO Trasporti)			
(Terzi spec.)	58,4		
(MDO indiretta)	29,8		
(Mat./Attrez.)	8,5		
<b>Totale    £/Kg.</b>	<b>445,5</b>	<b>0,0</b>	
<b>CEMENTO ARMATO</b>			
(MDO Sociali)	22.348,3		12.751,4
(MDO Trasporti)	55.058,1		12.075,9
(Mezzi a freddo)	17.557,5		3.886,0
(Mezzi a caldo)			56.563,0
(Terzi spec.)	27.944,3		14.896,4
(MDO indiretta)	8.337,6		-
(Mat./Attrez.)	2.372,5		28.065,6
<b>Totale    £/mc.</b>	<b>133.618,3</b>	<b>0,0</b>	<b>128.238,3</b>
<b>MURATURA e REFRATTARIO</b>			
(MDO Sociali)	11.174,2		
(MDO Trasporti)	55.058,1		
(Mezzi a freddo)	17.557,5		
(Mezzi a caldo)			
(Terzi spec.)	13.972,1		
(MDO indiretta)	6.523,5		
(Mat./Attrez.)	1.856,3		
<b>Totale    £/mc.</b>	<b>106.141,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>

Società Bagnoli S.p.A.



SCHEMA PROGETTO AGGLOMERATO					
	u. m.	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
<b>Quantità</b>					
Carpenterie	ton		14.990		14.990
Materiale elettrico	ton		330		330
Cemento armato	mc		5.996	4.632	10.628
Murature	mc		500		500
<b>Specifici</b>					
Carpenterie	£/kg		283,2		
Materiale elettrico	£/kg		445,5		
Cemento armato	£/mc		133.638,6	128.238,3	
Murature	£/mc		106.141,9		
<b>Costo</b>					
Carpenterie	£/mil	-	4.247	-	4.247
Materiale elettrico	£/mil	-	149	-	149
Cemento armato	£/mil	-	803	594	1.397
Murature	£/mil	-	55	-	55
Trasporti	£/mil		579		579
Consulenze	£/mil		16		16
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>-</b>	<b>5.869</b>	<b>594</b>	<b>6.463</b>

Società Bagnoli S.p.A.

<b>ALTOFORNI</b>					
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	04-AFO TOTALE
Carpenterie	ton.	300	13.000		13.300
Materiale elettrico	ton.		170		170
Cemento armato	mc.		2.000	12.580	14.580
Murature	m.c.		13.000	3.050	16.050
Manodopera	h.u.	50	6.000	1.000	7.050
(indiretta)	L.mil.	2	292	49	343
Manodopera	h.u.	1.950	80.947	14.310	97.207
(diretta)	L.mil.	76	3.143	556	3.775
di cui:					
Carpentieri	h.u.	1.950	62.735		64.685
Elettrici	h.u.		1.725		1.725
Civili	h.u.		11.737	11.565	23.302
Operatori macchine	h.u.		4.750	2.745	7.495
Consulenze	L.mil.		11		11
Terzi specialisti	h.u.		25.700		25.700
Terzi civili	h.u.		4.510	4.581	9.091
Totale MDO terzi	L.mil.		1.633	248	1.881
Noleggi "a caldo"	h.m.	80	14.540	8.465	23.085
	L.mil.	10	1.827	994	2.831
Noleggi "a freddo"	L.mil.		59	35	94
Mater./attrezzature	L.mil.	8	105	22	134
Trasporti	L.mil.		497		497
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>95</b>	<b>31.441</b>	<b>908</b>	<b>9.565</b>
Durata intervento	mesi	10	10	22	22
Manodopera	n.ind.		4		2
	n.dir.	1	58	5	32
Terzi presenti	no.		30	4	18
Tot. forza cantiere	no.	1	92	9	51
<b>SMTG. AFO/5</b>	<b>L.mil.</b>	<b>9.188</b>			<b>9.188</b>
<b>TOT. GEN. COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>9.283</b>			<b>18.753</b>

Il valore relativo allo smontaggio dell'altoforno n° 5 ( SMTG. AFO/5 ) è definito in termini complessivi e non analitici, essendo oggetto di un programma di intervento già in fase esecutiva.

**SPECIFICI**  
**ALTOFORNI**

		Rottamazione	Smontaggi	Demolizioni
<b>CARPENTERIE</b>				
(MDO Sociali)		187,4	253,3	
(Mezzi a caldo)		138,7	33,3	
(Mezzi a freddo)				
(MDO Trasporti)				
(Terzi spec.)		105,5	0,0	
(MDO indiretta)		17,9	6,7	
(Mat./Attrez.)		6,4	26,7	
<b>Totale</b>	<b>£/Kg.</b>	<b>455,9</b>	<b>320,0</b>	
<b>ELETTRICI</b>				
(MDO Sociali)		394,0		
(Mezzi a caldo)		0,0		
(Mezzi a freddo)				
(MDO Trasporti)				
(Terzi spec.)		105,5		
(MDO indiretta)		26,7		
(Mat./Attrez.)		9,6		
<b>Totale</b>	<b>£/Kg.</b>	<b>535,7</b>	<b>0,0</b>	
<b>CEMENTO ARMATO</b>				
(MDO Sociali)		53.614,4		31.857,2
(MDO Trasporti)		12.295,5		6.823,7
(Mezzi a freddo)		3.933,3		2.239,3
(Mezzi a caldo)				63.595,6
(Terzi spec.)		28.680,9		17.582,4
(MDO indiretta)		5.853,0		3.424,7
(Mat./Attrez.)		2.104,7		1.530,5
<b>Totale</b>	<b>£/mc.</b>	<b>106.481,8</b>	<b>0,0</b>	<b>127.053,5</b>
<b>MURATURA e REFRATTARIO</b>				
(MDO Sociali)		26.807,2		15.928,6
(MDO Trasporti)		12.295,5		6.823,7
(Mezzi a freddo)		3.933,3		2.239,3
(Mezzi a caldo)				63.595,6
(Terzi spec.)		14.340,5		8.791,2
(MDO indiretta)		3.342,4		1.940,1
(Mat./Attrez.)		1.201,9		900,3
<b>Totale</b>	<b>£/mc.</b>	<b>61.920,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100.218,8</b>

**Società Bagnoli S.p.A.**

SCHEMA PROGETTO ALTOFORNI					
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
<b>Quantità</b>					
Carpenterie	ton	300	13.000		13.300
Materiale elettrico	ton		170		170
Cemento armato	mc		2.000	12.580	14.580
Murature	mc		13.000	3.050	16.050
<b>Specifici</b>					
Carpenterie	£/kg	320,0	455,9		
Materiale elettrico	£/kg		535,7		
Cemento armato	£/mc		106.482,9	127.053,5	
Murature	£/mc		61.920,9	100.218,8	
<b>Costo</b>					
Carpenterie	£/mil	96	5.934	-	6.030
Materiale elettrico	£/mil	-	94	-	94
Cemento armato	£/mil	-	216	1.596	1.812
Murature	£/mil	-	808	306	1.114
Trasporti	£/mil		497		497
Consulenze	£/mil		11		11
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>96</b>	<b>7.567</b>	<b>1.902</b>	<b>9.565</b>

Società Bagnoli S.p.A.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>ACCIAIERIA</b>					
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	05-ACC TOTALE
Carpenterie	ton.	10.226	30.162		40.388
Materiale elettrico	ton.	368	1.130		1.498
Cemento armato	mc.	3.300	8.000	14.040	25.340
Murature	m.c.	6.610	3.035	23.379	33.024
Manodopera (indiretta)	h.u. L.mil.	4.780 232	7.770 378	2.624 128	15.174 738
Manodopera (diretta)	h.u. L.mil.	52.498 2.039	153.005 5.941	28.872 1.121	234.375 9.100
di cui:					
Carpentieri	h.u.	41.000	116.700		157.700
Elettrici	h.u.	4.300	17.100		21.400
Civili	h.u.	4.150	7.030	16.600	27.780
Operatori macchine	h.u.	3.068	12.155	12.272	27.495
Consulenze	L.mil.	11	11	11	32
Terzi specialisti	h.u.	19.595	60.600		80.195
Terzi civili	h.u.	3.804	6.310	15.216	25.330
Totale MDO terzi	L.mil.	1.265	3.617	823	5.704
Noleggi "a caldo"	h.m. L.mil.	5.040 272	15.650 2.616	20.160 1.306	40.850 4.194
Noleggi "a freddo"	L.mil.	38	151	153	343
Mater./attrezzature	L.mil.	68	198	38	304
Trasporti	L.mil.		1.585		1.585
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>3.925</b>	<b>14.496</b>	<b>3.579</b>	<b>22.000</b>
Durata intervento	mesi	16	16	20	20
Manodopera	n.ind. n.dir.	2 23	3 68	1 10	5 84
Terzi presenti	no.	12	34	12	49
Tot. forza cantiere	no.	37	106	23	138
<b>SMTG. CCO ed LF</b>	<b>L.mil.</b>	<b>15.673</b>			<b>15.673</b>
<b>TOT. GEN. COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>19.598</b>			<b>37.673</b>

I valori relativi al costo degli smontaggi della "colata continua" e della "ladle furnace" ( SMTG. CCO-LF ) sono espressi in termini complessivi e non analitici, essendo oggetto di un programma di interventi già in fase esecutiva.

Società Bagnoli S.p.A.



**SPECIFICI**  
**ACCIAIERIA**

		Rottamazione	Smontaggi	Demolizioni
<b>CARPENTERIE</b>				
(MDO Sociali)		150,3	155,7	
(Mezzi a caldo)		83,6	12,8	
(Mezzi a freddo)				
(MDO Trasporti)				
(Terzi spec.)		104,7	100,0	
(MDO indiretta)		10,1	18,1	
(Mat./Attrez.)		5,3	5,3	
<b>Totale</b>	<b>£/Kg.</b>	<b>353,9</b>	<b>291,9</b>	
<b>ELETTRICI</b>				
(MDO Sociali)		587,7	453,7	
(Mezzi a caldo)		83,6	12,8	
(Mezzi a freddo)		-		
(MDO Trasporti)				
(Terzi spec.)		104,7	100,0	
(MDO indiretta)		26,0	35,7	
(Mat./Attrez.)		13,6	10,5	
<b>Totale</b>	<b>£/Kg.</b>	<b>815,6</b>	<b>612,6</b>	
<b>CEMENTO ARMATO</b>				
(MDO Sociali)	24394,07314	28.684,2	24.394,1	23.195,2
(MDO Trasporti)	12019,62028	42.775,3	12.019,6	11.790,8
(Mezzi a freddo)	3834,510595	13.683,7	3.834,5	4.088,8
(Mezzi a caldo)	32969,69697		32.969,7	34.902,1
(Terzi spec.)	31135,86348	35.839,7	31.135,9	31.986,6
(MDO indiretta)	4626,203795	4.302,9	4.626,2	4.542,2
(Mat./Attrez.)	1355,956285	2.253,9	1.356,0	1.280,8
<b>Totale</b>	<b>£/mc.</b>	<b>127.539,7</b>	<b>110.335,9</b>	<b>111.786,5</b>
<b>MURATURA e REFRATTARIO</b>				
(MDO Sociali)		14.342,1	12.197,0	11.597,6
(MDO Trasporti)		42.775,3	12.019,6	11.790,8
(Mezzi a freddo)		13.683,7	3.834,5	4.088,8
(Mezzi a caldo)			4.115,0	34.902,1
(Terzi spec.)		17.919,8	15.567,9	15.993,3
(MDO indiretta)		3.098,2	2.786,1	2.747,2
(Mat./Attrez.)		1.622,9	816,6	856,2
<b>Totale</b>	<b>£/mc.</b>	<b>93.442,0</b>	<b>51.336,9</b>	<b>81.976,0</b>

Società Bagnoli S.p.A.

<b>SCHEDA PROGETTO ACCAIERIA</b>					
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
<b>Quantità</b>					
Carpenterie	ton	10.226	30.162		40.388
Materiale elettrico	ton	368	1.130		1.498
Cemento armato	mc	3.300	8.000	14.040	25.340
Murature	mc	6.610	3.035	23.379	33.024
<b>Specifici</b>					
Carpenterie	£/kg	291,9	353,9		
Materiale elettrico	£/kg	612,6	815,6		
Cemento armato	£/mc	110.335,9	127.539,7	111.786,5	
Murature	£/mc	51.337	93.442,0	81.976,0	
<b>Costo</b>					
Carpenterie	£/mil	2.985	10.674	-	13.659
Materiale elettrico	£/mil	225	922	-	1.147
Cemento armato	£/mil	364	1.020	1.568	2.953
Murature	£/mil	339	284	1.917	2.539
Trasporti	£/mil		1.585		1.585
Consulenze	£/mil	11	11	11	33
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>3.925</b>	<b>14.496</b>	<b>3.496</b>	<b>21.917</b>


Società Bagnoli S.p.A.

<b>TRENO NASTRI</b>					
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	06-TNA TOTALE
Carpenterie	ton.	41.750	2.970		44.720
Materiale elettrico	ton.	2.190	640		2.830
Cemento armato	mc.	10.500		32.250	42.750
Murature	m.c.	6.500		18.490	24.990
<b>Manodopera</b>	<b>h.u.</b>	<b>15.335</b>	<b>2.467</b>	<b>2.467</b>	<b>20.269</b>
(indiretta)	L.mil.	747	120	120	987
<b>Manodopera</b>	<b>h.u.</b>	<b>249.070</b>	<b>24.190</b>	<b>48.075</b>	<b>321.335</b>
(diretta)	L.mil.	9.671	939	1.867	12.477
di cui:					
Carpentieri	h.u.	185.900	13.230		199.130
Elettrici	h.u.	30.770	10.260		41.030
Civili	h.u.	22.700		42.875	65.575
Operatori macchine	h.u.	9.700	700	5.200	15.600
Consulenze	L.mil.	865			865
Terzi specialisti	h.u.	109.120	18.320		127.440
Terzi civili	h.u.	9.230		17.940	27.170
Totale MDO terzi	L.mil.	6.397	990	970	8.356
Noleggi "a caldo"	h.m.	34.200	2.190	13.640	50.030
	L.mil.	3.978	288	2.295	6.560
Noleggi "a freddo"	L.mil.	121	9	65	195
Mater./attrezzature	L.mil.	323	31	63	417
Trasporti	L.mil.		136		136
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>22.101</b>	<b>2.513</b>	<b>5.379</b>	<b>29.993</b>
Durata intervento	mesi	14	14	18	18
Manodopera	n.ind.	8	1	1	8
	n.dir.	127	12	19	128
Terzi presenti	no.	73	10	12	76
Tot. forza cantiere	no.	208	23	32	212

Società Bagnoli S.p.A.

**SPECIFICI**  
**TRENO NASTRI**

		Rottamazione	Smontaggi	Demolizioni
<b>CARPENTERIE</b>				
(MDO Sociali)		172,9	172,9	
(Mezzi a caldo)		79,8	90,5	
(Mezzi a freddo)		2,5		
(MDO Trasporti)		7,5		
(Terzi spec.)		274,2	134,2	
(MDO indiretta)		30,0	14,4	
(Mat./Attrez.)		7,7	6,2	
<b>Totale</b>	<b>£/Kg.</b>	<b>574,7</b>	<b>418,2</b>	
<b>ELETTRICI</b>				
(MDO Sociali)		622,3	545,5	
(Mezzi a caldo)		79,8	90,5	
(Mezzi a freddo)		2,5		
(MDO Trasporti)		7,5		
(Terzi spec.)		274,2	134,2	
(MDO indiretta)		45,3	28,6	
(Mat./Attrez.)		11,7	12,4	
<b>Totale</b>	<b>£/Kg.</b>	<b>1043,3</b>	<b>811,2</b>	
<b>CEMENTO ARMATO</b>				
(MDO Sociali)			64.102,2	40.126,7
(MDO Trasporti)			22.155,1	3.980,0
(Mezzi a freddo)			7.117,6	1.281,0
(Mezzi a caldo)				45.230,6
(Terzi spec.)			36.283,3	23.376,3
(MDO indiretta)			5.881,3	2.850,4
(Mat./Attrez.)			2.543,0	1.488,3
<b>Totale</b>	<b>£/mc.</b>	<b>-</b>	<b>138.082,6</b>	<b>118.333,3</b>
<b>MURATURA e REFRATTARIO</b>				
(MDO Sociali)			32.051,1	20.063,3
(MDO Trasporti)			22.155,1	3.980,0
(Mezzi a freddo)			7.117,6	1.281,0
(Mezzi a caldo)				45.230,6
(Terzi spec.)			18.141,7	11.688,2
(MDO indiretta)			3.520,7	1.518,4
(Mat./Attrez.)			1.522,3	811,3
<b>Totale</b>	<b>£/mc.</b>	<b>-</b>	<b>84508,5</b>	<b>84.572,7</b>

**Società Bagnoli S.p.A.**  


SCHEMA PROGETTO TRENO NASTRI					
	u.m.	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
<b>Quantità</b>					
Carpenterie	ton	41.750	2.970		44.720
Materiale elettrico	ton	2.190	640		2.830
Cemento armato	mc	10.500		32.250	42.750
Murature	mc	6.500		18.490	24.990
<b>Specifici</b>					
Carpenterie	£/kg	418,2	574,7		
Materiale elettrico	£/kg	811,2	1.043,3		
Cemento armato	£/mc	138.082,6		118.333,3	
Murature	£/mc	84.508,5		84.572,7	
<b>Costo</b>					
Carpenterie	£/mil	17.460	1.707	-	19.167
Materiale elettrico	£/mil	1.777	668	-	2.444
Cemento armato	£/mil	1.450	-	3.816	5.266
Murature	£/mil	549	-	1.564	2.113
Trasporti	£/mil		136		136
Consulenze	£/mil	865			865
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>22.101</b>	<b>2.511</b>	<b>5.380</b>	<b>29.991</b>

Società Bagnoli S.p.A.



<b>FABBRICHE OSSIGENO</b>					
					07-OSS
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
Carpenterie	ton.	1.677	2.200		3.877
Materiale elettrico	ton.	273	280		553
Cemento armato	mc.			4.510	4.510
Murature	m.c.			2.420	2.420
Manodopera (indiretta)	h.u. L.mil.	1.315 64	812 40	822 40	2.949 144
Manodopera (diretta)	h.u. L.mil.	25.155 977	20.875 811	11.285 438	57.315 2.226
di cui:					
Carpentieri	h.u.	19.010	11.930		30.940
Elettrici	h.u.	4.000	5.320		9.320
Civili	h.u.			8.685	8.685
Operatori macchine	h.u.	2.145	3.625	2.600	8.370
Consulenze	L.mil.	16			16
Terzi specialisti	h.u.	5.338	2.630		7.968
Terzi civili	h.u.			3.598	3.598
Totale MDO terzi	L.mil.	289	143	195	626
Noleggi "a caldo"	h.m. L.mil.	4.948 335	6.220 422	4.000 271	15.168 1.028
Noleggi "a freddo"	L.mil.	27	21	32	80
Mater./attrezzature	L.mil.	32	27	15	75
Trasporti	L.mil.		94		94
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>1.740</b>	<b>1.556</b>	<b>991</b>	<b>4.288</b>
Durata intervento	mesi	13	13	8	13
Manodopera	n.ind. n.dir.	1 14		1 10	2 32
Terzi presenti	no.	6	5	6	14
Tot. forza cantiere	no.	20	16	17	47

Società Bagnoli S.p.A.

**SPECIFICI**  
**OSSIGENO**

	Rottamazione	Smontaggi	Demolizioni
<b>CARPENTERIE</b>			
(MDO Sociali)	210,7	440,3	
(Mezzi a caldo)	170,2	171,8	
(Mezzi a freddo)	8,5	42,7	
(MDO Trasporti)	56,8	13,8	
(Terzi spec.)	57,7	148,2	
(MDO indiretta)	14,1	33,2	
(Mat./Attrez.)	9,5	16,6	
Totale     £/Kg.	<b>527,4</b>	<b>866,6</b>	
<b>ELETTRICI</b>			
(MDO Sociali)	738,2	569,1	
(Mezzi a caldo)	170,2	171,8	
(Mezzi a freddo)	8,5	42,7	
(MDO Trasporti)	56,8	13,8	
(Terzi spec.)	57,7	148,2	
(MDO indiretta)	32,3	30,8	
(Mat./Attrez.)	21,8	15,4	
Totale     £/Kg.	<b>1085,4</b>	<b>991,8</b>	
<b>CEMENTO ARMATO</b>			
(MDO Sociali)			58.931,3
(MDO Trasporti)			14.561,7
(Mezzi a freddo)			4.617,6
(Mezzi a caldo)			39.105,3
(Terzi spec.)			34.090,9
(MDO indiretta)			6.779,7
(Mat./Attrez.)			2.516,9
Totale     £/mc.	-	-	<b>160.603,5</b>
<b>MURATURA e REFRATTARIO</b>			
(MDO Sociali)			29.465,7
(MDO Trasporti)			14.561,7
(Mezzi a freddo)			4.617,6
(Mezzi a caldo)			39.105,3
(Terzi spec.)			17.045,5
(MDO indiretta)			3.894,0
(Mat./Attrez.)			1.507,8
Totale     £/mc.	-	<b>0,0</b>	<b>110.197,6</b>

Società Bagnoli S.p.A.

SCHEDA PROGETTO FABBRICHE OSSIGENO					
	u.m	Smontaggi	Rottamazione	Demolizione	TOTALE
<b>Quantità</b>					
Carpenterie	ton	1.677	2.200		3.877
Materiale elettrico	ton	273	280		553
Cemento armato	mc			4.510	4.510
Murature	mc			2.420	2.420
<b>Specifici</b>					
Carpenterie	£/kg	866,6	527,4		
Materiale elettrico	£/kg	991,8	1.085,4		
Cemento armato	£/mc			160.603,5	
Murature	£/mc			110.917,6	
<b>Costo</b>					
Carpenterie	£/mil	1.453	1.160	-	2.614
Materiale elettrico	£/mil	271	304	-	575
Cemento armato	£/mil	-	-	724	724
Murature	£/mil	-	-	268	268
Trasporti	£/mil		94		94
Consulenze	£/mil	16			16
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>L.mil.</b>	<b>1.740</b>	<b>1.556</b>	<b>992</b>	<b>4.288</b>

Società Bagnoli S.p.A.